

Planilha de Orçamento GLOBAL

3/11/2015
Página 1 de 2Obra: 4001 - EMEI ELY COELHO MARCHETTI
Cliente: PREFEITURA MUNICIPALEndereço: RUA ANTUNES RIBAS, 1001
Cidade: SANTO ÂNGELO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. REFORMAS DOS MUROS					
1.1. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 ESCORA DE MADEIRAS COM MADERITE E TABOAS 45°	292,32	M2	6,29	2,69	
			1.838,69	786,34	2.625,03
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=10M)	4,86	M2	0,00	7,80	
			0,00	37,91	37,91
.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	1,46	M3	0,00	51,61	
			0,00	75,35	75,35
			1.838,69	899,60	2.738,29
1.2. PILAR					
.1 CONCRETO ARMADO FCK15MPA C/FORMAS	2,20	M3	976,20	359,53	
			2.147,64	790,97	2.938,61
			2.147,64	790,97	2.938,61
1.3. VIGA CINTAMENTO					
.1 CONCRETO ARMADO FCK15MPA C/FORMAS	2,54	M3	976,20	359,53	
			2.479,55	913,21	3.392,76
			2.479,55	913,21	3.392,76
1.4. REVESTIMENTO					
.1 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO	146,16	M2	2,06	6,66	
			301,09	973,43	1.274,52
.2 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	146,16	M2	1,53	14,65	
			223,62	2.141,24	2.364,86
.3 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	146,16	M2	1,58	7,69	
			230,93	1.123,97	1.354,90
.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	146,16	M2	7,14	13,71	
			1.043,58	2.003,85	3.047,43
			1.799,22	6.242,49	8.041,71
1.5. GRADES					
.1 GRADIL SIMPLES-BARRAS DE FERRO PARA CERCAMENTO	7,70	M2	163,76	32,44	
			1.260,95	249,79	1.510,74
.2 PINTURA ESMALTE BRILH.S/EST.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	7,70	M2	11,76	27,39	
			90,55	210,90	301,45
			1.351,50	460,69	1.812,19
1.6. SERVIÇOS FINAIS					
.1 LIMPEZA FINAL	84,60	M2	0,00	3,96	
			0,00	335,02	335,02
				335,02	335,02
Total de REFORMAS DOS MUROS			9.616,60	9.641,98	19.258,58
2. REFORMAS INTERNAS					
2.1. PISOS DE TACOS					
.1 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	85,46	M2	0,21	20,26	
			17,95	1.731,42	1.749,37
.2 PINTURA SINTECO S/TACOS DE MADEIRA - 2 DEMAOS	85,46	M2	7,46	13,71	
			637,53	1.171,66	1.809,19
			655,48	2.903,08	3.558,56
2.2. REVESTIMENTOS					
.1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	18,72	M2	0,00	14,10	
			0,00	263,95	263,95
.2 DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	54,25	M2	0,00	8,33	
			0,00	451,90	451,90
.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	103,96	M2	0,00	10,96	
			0,00	1.139,40	1.139,40
.4 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	1,00	M3	0,00	26,48	
			0,00	26,48	26,48
.5 LASTRO MANUAL COM BRITA	0,60	M3	92,00	26,48	
			55,20	15,89	71,09
.6 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	18,72	M2	12,98	17,31	
			242,99	324,04	567,03

Planilha de Orçamento GLOBAL

3/11/2015
Página 2 de 2

Obra: 4001 - EMEI ELY COELHO MARCHETTI
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA ANTUNES RIBAS, 1001
 Cidade: SANTO ÂNGELO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.7 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE	55,65	M2	22,29	12,33	
			1.240,44	686,16	1.926,60
.8 CERAMICA PLACA 20X20-ARG.CA-AR1:5+10%CI-3CM+REJ	114,70	M2	38,10	46,81	
			4.370,07	5.369,11	9.739,18
.9 CHAPISCO CI-AR 1:5-7MM PREPARO E APLICACAO	20,49	M2	2,06	6,66	
			42,21	136,46	178,67
.10 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM	20,49	M2	1,53	14,65	
			31,35	300,18	331,53
.11 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	155,00	M2	45,68	0,00	
			7.080,40	0,00	7.080,40
.12 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10	1,00	CJ	577,66	139,11	
			577,66	139,11	716,77
.13 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO	0,24	M2	402,28	30,08	
			96,55	7,22	103,77
.14 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	278,70	M2	1,58	7,69	
			440,35	2.143,20	2.583,55
.15 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	278,70	M2	7,14	13,71	
			1.989,92	3.820,98	5.810,90
.16 PORTA EXTERNA METALICA COMPLETA 0,70X2,10	1,00	CJ	569,25	139,11	
			569,25	139,11	708,36
			16.736,39	14.963,19	31.699,58
2.3. SERVIÇOS FINAIS					
.1 LIMPEZA FINAL	155,00	M2	0,00	3,96	
			0,00	613,80	613,80
				613,80	613,80
Total de REFORMAS INTERNAS			17.391,87	18.480,07	35.871,94
			27.008,47	28.122,05	55.130,52
			TOTAL DO ORÇAMENTO		