

# Planilha de Orçamento GLOBAL

3/11/2015  
Página 1 de 1

Obra: 5001 - EMEI NEIVA CARRERA MACHADO  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA ANTUNES RIBAS, 1001  
Cidade: SANTO ÂNGELO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
<b>1. MUROS</b>					
<b>1. 1. SERVIÇOS INICIAIS</b>					
.1 LIMPEZA DO TERRENO	72,80	M2	0,00	3,96	
			0,00	288,29	288,29
.2 LOCACAO DO MURO	36,40	M	2,26	0,59	
			82,26	21,48	103,74
.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	2,80	M3	0,00	51,61	
			0,00	144,51	144,51
			<b>82,26</b>	<b>454,28</b>	<b>536,54</b>
<b>1. 2. SUPERESTRUTURA</b>					
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	66,90	M2	30,26	28,09	
			2.024,39	1.879,22	3.903,61
.2 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	133,76	M2	2,85	6,66	
			381,22	890,84	1.272,06
.3 EMBOCO CI-AR 1:3-15MM(EXTERNO)	133,76	M2	6,08	24,04	
			813,26	3.215,59	4.028,85
.4 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	14,60	M2	7,43	18,54	
			108,48	270,68	379,16
.5 CONCRETO ARMADO VIGA CINTAMENTO/PILAR FCK15MPA-COMPLETA	2,47	M3	1.124,68	744,43	
			2.777,96	1.838,74	4.616,70
.6 CONCRETO ARMADO VIGA BALDRAME FCK15MPA - COMPLETA	2,78	M3	302,63	226,00	
			841,31	628,28	1.469,59
			<b>6.946,62</b>	<b>8.723,35</b>	<b>15.669,97</b>
<b>1. 3. PINTURA</b>					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	152,88	M2	1,58	7,69	
			241,55	1.175,65	1.417,20
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	152,88	M2	7,14	13,71	
			1.091,56	2.095,98	3.187,54
			<b>1.333,11</b>	<b>3.271,63</b>	<b>4.604,74</b>
<b>1. 4. CERCAMENTO DE TELA</b>					
.1 REALOCAÇÃO DE TELA	25,00	M	18,75	5,63	
			468,75	140,75	609,50
			<b>468,75</b>	<b>140,75</b>	<b>609,50</b>
<b>1. 5. SERVIÇOS FINAIS</b>					
.1 LIMPEZA FINAL	122,80	M2	0,00	3,96	
			0,00	486,29	486,29
				<b>486,29</b>	<b>486,29</b>
<b>Total de MUROS</b>			<b>8.830,74</b>	<b>13.076,30</b>	<b>21.907,04</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>8.830,74</b>	<b>13.076,30</b>	<b>21.907,04</b>