

**ORÇAMENTO QUANTITATIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

**DISTRITO DE BURITI**

**ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO: 325,00 x 7,00 = 2.275,00 m<sup>2</sup>**

BDI: 24,23%

Item	SINAPI	Descrição	Un.	Quant	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BDI	Encargos Sociais
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		
	Set/16	<b>Pavimentação Asfáltica</b>								
1.1	74209/001	Placa Metálica Obra Fixada - Convênio	Un.	0,00	R\$ 210,80	R\$ 261,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,23%	71,41%
1.2	SICRO II	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 40km	Un.	6,00	R\$ 692,00	R\$ 859,67	R\$ 4.152,00	R\$ 5.158,03	24,23%	71,41%
1.3	73806/001	Limpeza, Varrição da Pavimentação	m <sup>2</sup>	2.275,00	R\$ 1,41	R\$ 1,75	R\$ 3.207,75	R\$ 3.984,99	24,23%	71,41%
1.4	72887	Transporte Local Caminhão Basculante Bota Fora 5km	m <sup>3</sup> /km	60,00	R\$ 0,87	R\$ 1,08	R\$ 52,20	R\$ 64,85	24,23%	71,41%
1.5	72942	Pintura de Ligação RR-1-C Reperfilamento	m <sup>2</sup>	2.275,00	R\$ 1,23	R\$ 1,53	R\$ 2.798,25	R\$ 3.476,27	24,23%	71,41%
1.6	72965	Reperfilamento Asfáltica CBUQ 3,00cm compactados	ton	163,80	R\$ 202,54	R\$ 251,62	R\$ 33.176,05	R\$ 41.214,61	24,23%	71,41%
1.7	72942	Pintura de Ligação RR-1-C Capa	m <sup>2</sup>	2.275,00	R\$ 1,23	R\$ 1,53	R\$ 2.798,25	R\$ 3.476,27	24,23%	71,41%
1.8	72965	Revestimento Asfáltica CBUQ 3,00cm compactados	ton	163,80	R\$ 202,54	R\$ 251,62	R\$ 33.176,05	R\$ 41.214,61	24,23%	71,41%
1.9	93176	Transporte de Material Asfáltico - CAP (Refinaria/Usina)	ton/km	9.041,76	R\$ 0,37	R\$ 0,46	R\$ 3.345,45	R\$ 4.156,05	24,23%	71,41%
1.10	72843	Transporte de C.B.U.Q. (Usina/Obra) DMT - 60 km(TxKM)	ton	327,60	R\$ 34,80	R\$ 43,23	R\$ 11.400,48	R\$ 14.162,82	24,23%	71,41%
1.11	72846	Carga, Manobras e Descarga de C.B.U.Q.	ton	327,60	R\$ 3,02	R\$ 3,75	R\$ 989,35	R\$ 1.229,07	24,23%	71,41%
1.12	72947	Sinalização Horizontal Eixo Rua - 12cm	m <sup>2</sup>	39,00	R\$ 19,10	R\$ 23,73	R\$ 744,90	R\$ 925,39	24,23%	71,41%
1.13		Sinalização Vertical R-19 C/Suporte Metálico	Un.	2,00	R\$ 552,54	R\$ 686,420	R\$ 1.105,080	R\$ 1.372,84	24,23%	71,41%
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>R\$ 96.945,82</b>	<b>R\$ 120.435,79</b>		

Santo Ângelo, 01 de Novembro de 2016

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal de Santo Ângelo

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO CIVIL