

# MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ÂNGELO

**CNPJ:** 876130710001-48

**LOCAL:** RUA ANTUNES RIBAS

**CIDADE:** SANTO ÂNGELO-RS

## 1 - GENERALIDADES:

Este memorial tem por objetivo descrever os materiais e serviços que serão executados na instalação de divisórias, localizado na Rua Antunes Ribas, na cidade de Santo Ângelo.

## 2 - MATERIAIS E SERVIÇOS:

### 2.1 – INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS

A empresa contratada fica responsável pelo fornecimento e instalação de 254,00 m<sup>2</sup> (Duzentos e Cinquenta e Quatro metros quadrados) de divisórias Divilu modelo D2.

As Divisórias serão executadas em altura de 2,40m; inferior ao teto, a cada três módulos a estrutura deve ser prolongada até o teto; a empresa contratada na qualidade de especialista e responsável técnica pelos serviços, deve identificar, fornecer e instalar o reforço estrutural necessário (tubo mecânico 30x50 na mesma cor dos perfilados) além do especificado neste termo de referência, sem suprimir o que estiver especificado no detalhamento.

#### 2.1.1 – ESPECIFICAÇÕES DIVISÓRIAS

As divisórias, montantes, portas e demais componentes devem ter espessura aproximada de 35mm, serem removíveis e novas;

Perfis da estrutura: Tipo simples (perfil H) rodapés simples. Confeccionada em aço zincado, com pintura epóxi eletrostática na cor preta;

Painéis das divisórias acabamento liso, com pintura ultravioleta (Painéis UV) na cor Areia Pérola;

Os painéis e portas deverão ser com miolo colmeia de alta gramatura, requadro em material isolante, revestido com chapas de fibra de madeira;

As portas deverão ser modelo simples (sem visor) com medidas de 920mmx2110mm na quantidade de duas portas, e 820mmx2110mm na quantidade de quatorze portas a serem instaladas no local indicado em projeto, as portas deverão ser constituída de painel divisório idêntico ao das divisórias, acabamento em todo o requadro com perfil metálico tipo N21B. Colado, com cola de contacto de alta resistência, não sendo permitido fixar através de rebites, pregos ou similares visíveis;

A fechadura da porta deverá ser tipo externa com maçaneta do tipo alavanca, abrindo pelos dois lados, com pintura epóxi preta, com cilindro e chaves similares em todos os aspectos (qualidade, tamanho, dispositivos).

Dobradiças deverão ser nas dimensões de 3,0 polegadasx2,5 polegadas. Pino bola, fixadas por meio de parafusos auto atarraxante de 3,9mmx32mm, não sendo permitido o uso de rebites para fixação das mesmas;

Todo material dos perfis, painéis e portas utilizado deverá ser novo, não sendo aceito material em más condições como: amassados, riscos, material com repintura, mofados ou sinais de ferrugem.

### **3. LIMPEZA:**

Após o término da obra, o local deverá ser limpo, e removido o entulho existente.

Santo Ângelo, Junho de 2017.



Secretaria Municipal de Obras  
José Carlos Ferraz CREA/RS 65.266-D