

# Planilha de Orçamento GLOBAL

2/1/2014  
Página 1 de 1

Obra: 004-3-2013 - REFORMA POSTO DE SAÚDE BAIRRO INDUBRAS  
 Cliente: SEC. MUN. SAÚDE

Endereço:  
 Cidade:

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
<b>1. COBERTURA</b>					
.1 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	93,21	M2	0,00	3,58	
			0,00	333,69	333,69
.2 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS	93,21	M2	0,00	4,92	
			0,00	458,59	458,59
.3 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	119,31	M2	25,86	11,70	
			3.085,36	1.395,93	4.481,29
.4 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	119,31	M2	27,65	6,12	
			3.298,92	730,18	4.029,10
.5 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	16,20	M2	49,09	41,23	
			795,26	667,93	1.463,19
.6 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=10M)	13,56	M2	0,00	5,70	
			0,00	77,29	77,29
.7 CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E APLICACAO	32,40	M2	1,92	4,99	
			62,21	161,68	223,89
.8 EMBOCO CI-AR 1:3-15MM(EXTERNO)	32,40	M2	4,93	18,06	
			159,73	585,14	744,87
.9 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	32,40	M2	1,16	10,96	
			37,58	355,10	392,68
.10 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38	6,00	M	74,40	21,54	
			446,40	129,24	575,64
.11 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	32,65	M	60,83	4,51	
			1.986,10	147,25	2.133,35
<b>Total de COBERTURA</b>			<b>9.871,56</b>	<b>5.042,02</b>	<b>14.913,58</b>
<b>2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
.1 REVISÃO E CONSERTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	UN	239,99	120,00	
			239,99	120,00	359,99
<b>Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>239,99</b>	<b>120,00</b>	<b>359,99</b>
<b>3. PINTURA</b>					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	619,80	M2	1,51	5,81	
			935,90	3.601,04	4.536,94
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	619,80	M2	4,62	10,32	
			2.863,48	6.396,34	9.259,82
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	152,90	M2	8,93	20,68	
			1.365,40	3.161,97	4.527,37
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	30,66	M2	5,53	10,32	
			169,55	316,41	485,96
<b>Total de PINTURA</b>			<b>5.334,33</b>	<b>13.475,76</b>	<b>18.810,09</b>
<b>4. DIVERSOS</b>					
.1 REMOÇÃO DE RODAPÉ MADEIRA	117,80	M	0,00	1,15	
			0,00	135,47	135,47
.2 BARRA DE AÇO APOIO PNE	4,00	UN	72,00	12,11	
			288,00	48,44	336,44
.3 CERAMICA PLACA 30X30 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB	28,62	M2	30,46	9,02	
			871,77	258,15	1.129,92
.4 PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA	1,00	PT	822,59	70,64	
			822,59	70,64	893,23
.5 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-AR1:10AGLUT.	0,30	M2	55,61	25,90	
			16,68	7,77	24,45
.6 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)	1,00	M2	10,85	12,85	
			10,85	12,85	23,70
<b>Total de DIVERSOS</b>			<b>2.009,89</b>	<b>533,32</b>	<b>2.543,21</b>
<b>5. LIMPEZA</b>					
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	102,06	M2	0,00	2,46	
			0,00	251,07	251,07
<b>Total de LIMPEZA</b>				<b>251,07</b>	<b>251,07</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>17.455,77</b>	<b>19.422,17</b>	<b>36.877,94</b>