

Planilha de Orçamento GLOBAL

8/5/2014
Página 1 de 1

Obra: 2 - 2 Reforma CREAS
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO					
.1 REMOCAO DE PISO DE MADEIRA	36,00	M3	13,75	1,41	
			495,00	50,76	545,76
.2 PISO CERAMICO 15X20-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM	36,00	M2	22,60	10,30	
			813,60	370,80	1.184,40
.3 NIVELAMENTO DE SOLO E EXECUÇÃO DE CONTRAPISO	36,00	M2	30,98	0,00	
			1.115,28	0,00	1.115,28
.4 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 5CM-300KG CI/M3	36,00	M2	21,05	5,49	
			757,80	197,64	955,44
Total de EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO			3.181,68	619,20	3.800,88
2. INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO					
.1 GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO	11,00	M2	110,87	9,31	
			1.219,57	102,41	1.321,98
Total de INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO			1.219,57	102,41	1.321,98
3. SERVIÇOS FINAIS					
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,00	UN	0,00	300,00	
			0,00	300,00	300,00
Total de SERVIÇOS FINAIS				300,00	300,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			4.401,25	1.021,61	5.422,86