



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> OBRA DE ENGENHARIA	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO IMTERTRAVADO (16 FACES, 8 CM) NA				
<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Porto Xavier		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Porto Xavier	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA URUGUAI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI				
<b>DATA BASE</b> nov-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI</b>									<b>330.732,12</b>
1.								-	<b>330.732,12</b>
1.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>302.728,48</b>
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PÓ DE 6 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	3.731,86	67,19	BDI 1	81,12	302.728,48
1.2.			<b>MEIO-FIO</b>					-	<b>28.003,64</b>
1.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	653,07	35,52	BDI 1	42,88	28.003,64

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Porto Xavier  
Local  
07 de fevereiro de 2023  
Data

Nome: Alessandro Ozil Taube Xavier  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU RS 233428  
ART/RRT: