


FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>			<b>3.181,44</b>	<b>3.425,28</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	92,87	107,37
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	38,58	44,43
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	28,32	32,60
SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	1	647,18	647,18
SINAPI-I	40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	3	216,81	216,81
SINAPI-I	43498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1	103,22	103,22
SINAPI-I	43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1	177,24	177,24
SINAPI-I	43474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1	1,60	1,60
SINAPI-I	43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1	14,97	14,97
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>11</b>	<b>CONCRETAGEM DE MURO DE GRAVIDADE EM CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM</b>	<b>M</b>		<b>2.598,78</b>	<b>2.732,12</b>
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	6	415,79	437,00
SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	4	26,01	27,53
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>12</b>	<b>DRENAGEM PARA MURO DE CONTENÇÃO H=4m COM INSTALAÇÃO DE BARBACAS EM ESPACAMENTOS DE 1M EM TUBO DE PVC 50MM COM TRECHO PERFURADO E ENVOLTO EM GEOTEXTIL GRAMATURA 300 INCLUSO CAP E ATERRO EM AREIA GROSSA</b>	<b>M</b>		<b>137,74</b>	<b>139,58</b>
SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7	11,02	11,02
SINAPI-I	11072	PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM	UN	3	3,78	3,78
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		45,37	45,37
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4	2,05	2,11
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,98	15,58
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		36,81	41,04
SINAPI-I	4012	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 21 KN/M	M2	2	13,54	13,54
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>13</b>	<b>ATERRO EM AREIA GROSSA MANUAL APOILOADO COM SOQUETE</b>	<b>M3</b>		<b>82,18</b>	<b>86,41</b>
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	45,37	45,37
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1	36,81	41,04

18/08/2021

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

  
**Victor Hugo Butzke**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 236800