

ANEXO VI
“MODELO DE PROPOSTA”
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao

Excelentíssimo Senhor,

Prefeito Municipal de Três de Maio

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais para construção de 02 pergolados no jardim do Palácio Municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 036/2019, bem como com as Leis nº 10.520/2002, nº 8.666/93 e Decretos Federais nºs 3.555/2002 e 5.504/2005.

1. O prazo de entrega dos produtos serão de até:

- 05 (cinco) dias para os itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29;

- 45 (quarenta e cinco) dias para os itens 16, 17, 25 e 26;

- 90 (noventa) dias para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

2. Os prazos relativos à entrega do objeto ora licitado serão corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

3 O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Data e local.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa

MODELO DE PROPOSTA

Fornecimento de materiais para construção de 02 pergolados no jardim do Palácio Municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras, deste Município

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	R\$ Unitário	R\$ Total
01	32	Un	BANCO DE MADEIRA Banco medindo 1,60m x 0,60m, sendo executado em tubo redondo de 1,1/4 tubo de espessura 1,5mm, cantoneiras de 3/4, com assento e encosto de madeira pinus autoclavado medindo 9 x 4cm, placa circular em chapa metálica. <i>(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI)</i>			
02	12	Un	VASO DE FLOR CILÍNDRICO Vaso cilíndrico de concreto diâmetro superior 34cm diâmetro inferior 21cm altura 80cm, espessura mínima de concreto 4cm cor terracota pigmentado no concreto, ou seja na argamassa, pintura de acabamento em verniz impregnante. <i>(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI)</i>			
03	12	Un	VASO DE FLOR BACIA Vaso tipo bacia em concreto cimento canela diâmetro inferior 34cm superior 91cm - cor terracota pigmentado no concreto, ou seja na argamassa, pintura de acabamento em verniz impregnante. <i>(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI)</i>			
04	4	Un	BUXINHO PLANTA Buxinho em formato de bola (com no mínimo 50cm de diâmetro)			
05	100	Un	IMPATIENS HIBRIDA SORTIDA (BEIJINHO) mudas de impatiens do tipo beijinho da serra (mudas nas cores rosa, vermelho e branco) <i>(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI)</i>			
06	5	Un	CASCA DE PINUS Casca de pinus polida pequena (saco de 6 kg)			
07	10	Un	TREPADEIRA SAPATINHO DE JUDIA			

			Mudas com no mínimo 2,00m			
08	5	Un	TREPADEIRA TUMBERGIA AZUL Trepadeira tumbergia azul (muda com no mínimo 2,00m)			
09	6	Un	TERRA ADUBADA Terra adubada para plantio do tipo composto orgânico (saco com 25kg)			
10	1	Mil	TIJOLO MACIÇO			
11	86	Un	CIMENTO CP II - SACO 50 KG			
12	7	M³	AREIA MÉDIA			
13	8,5	M³	BRITA Nº 01			
14	40	Barra	AÇO CA 50 5/16" Barra de 12m			
15	36	Barra	AÇO CA 60 4,2 mm Barra de 12m			
16	3	Un	VERNIZ Verniz impregnante a base de água (protetor para madeira) - Galão de 3,6 L			
17	3	Galão	ÓLEO FUGANTE ÓLEO FUGANTE protetor para pedras (hidrorepelente) - Galão de 3,6 L			
18	20	Un	ARGAMASSA Argamassa colante específica para pedras - saco de 20 kg			
19	15	Kg	PREGO 17X27			
20	50	M	GUIA DE MADEIRA Guia de madeira pinus 10cmx2,50 cm			
21	40	Un	ESTACA DE MADEIRA Estaca de madeira 5cmx5cmx1,50m			
22	150	M	SARRAFO DE PINOS Sarrafo de pinus 2,50cmx5,00 cm			
23	3	Kg	ARAME RECOZIDO			
24	22	Barra	AÇO CA 50 1/4"			
25	40	M²	MOSAICO IRREGULAR EM PEDRAS BASÁLTICAS			
26	66	M²	PISO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR			

27	80	M	TÁBUA Tábua de pinus 20 x 2,5 cm			
28	85	M	TÁBUA DE PINUS Tábua de pinus 30x 2,5 cm			
29	70	Un	TRELIÇA Treliza TR 12645 com 6 m de comprimento			
TOTAL						

Data e local.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa