

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	DESEMPENO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA A GASOLINA, COM MÃO DE OBRA	M2		2,04	2,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	17,79	19,99
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,007	7,15	7,15
COMPOSIÇÃO	002	PAREDE DE CONTENÇÃO DE TIJOLO MACIÇO ESPESURA 10 CM, COM LONA, COM MÃO DE OBRA	M2		94,26	100,49
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	73,49	0,46	0,46
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,028	375,52	385,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,939	17,79	19,99
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	14,78	16,51
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,128	1,01	1,01

12/11/2020

Data

 Responsável Técnico: Jaqueline Wolfart
 CREA/CAU: 233489