



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA

SEMPLA – CENTRAL DE PROJETOS

**ORÇAMENTO PARA REFERFILAGEM EM CBUQ**

EMPREENDIMENTO: APLICAÇÃO DE REPERFILAGEM E CAPEAMENTO EM CBUQ

PROPONENTE: Município de São Luiz Gonzaga

Local: **Rua Dinarte V Marques e Bento Soeiro de Souza**

área total (m2): 5.757,20

sinapi	item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quant.	Custo Unitário R\$		Total R\$
					MOBRA	MATER.	
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>7.858,25</b>
74209-1	.1	Placa da obra padrão CEF - colocada	m2	2,50	70,00	194,70	
		<i>Total do item R\$</i>			175,00	486,75	661,75
73806/01	.2	Limpeza da pista (varredura e lavagem mecanica)	m2	5.757,20	1,00	0,25	
		<i>Total do item R\$</i>			5757,20	1439,30	7.196,50
	<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>258.732,08</b>
72942	.1	Pintura de ligação com RM-1C	m2	5.757,20	0,25	1,30	
		<i>Total do item R\$</i>			1439,30	7484,36	8.923,66
72965	.2	Apliação CBUQ e=3,00 cm minimo - REPERFILAGEM.-compactado	ton.	414,52	85,00	163,22	
		<i>Total do item R\$</i>			35234,06	67657,69	102.891,76
72942	.3	Pintura de ligação com RM-1C sobre a reperfilagem	m2	5.757,20	0,25	1,30	
		<i>Total do item R\$</i>			1439,30	7484,36	8.923,66
72965	.4	Aplicação CBUQ e=4,00 cm minimo - CAPEAMENTO.-compactado	ton.	552,69	85,00	163,22	
		<i>Total do item R\$</i>			46978,75	90210,26	137.189,01
72881	.5	Transporte local com caminhao basculante 6 m3 - CBUQ(P M3XKM)	m3xkm	604,51	0,00	1,33	
		<i>Total do item R\$</i>			0,00	803,99	803,99
	<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>7.779,12</b>
85181	.1	Rampa acessibilidade(escav.+contrapiso concreto 5 cm)	m2	69,12	15,00	36,00	
		<i>Total do item R\$</i>			1036,80	2488,32	3.525,12
84665	.2	Sinalização horizontal c/tinta autorreflet. Base resina acrilica	m2	132,00	9,00	13,00	
		<i>Total do item R\$</i>			1188,00	1716,00	2.904,00
73916/2	.3	Placa metalica de identificação das ruas/avenidas-colocada	Unid	8,00	41,00	94,00	
		<i>Total do item R\$</i>			328,00	752,00	1.080,00
73916/2	.4	Placa metalica sinalização vertical	Unid	2,00	41,00	94,00	
		<i>Total do item R\$</i>			82,00	188,00	270,00
		<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>274.369,45</b>
		<b>Preços cotados conforme planilha do SINAPI (mar/2015)</b>					<b>TOTAL .....R\$ 274.369,45</b>

BDI ESTIMADO.....24,23%

em 17/03/2015