



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA

SEMPLA – CENTRAL DE PROJETOS

ORÇAMENTO PARA REFERFILAGEM E CAPEAMENTO EM CBUQ

EMPREENDIMENTO: APLICAÇÃO DE REPERFILAGEM E CAPEAMENTO EM CBUQ

PROPONENTE: Município de São Luiz Gonzaga

Local: Rua Julio de Castilhos

área total (m2): 3.245,00

entre as João Goulart e Trav. Raul Pilla

sinapi	item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quant.	Custo Unitário R\$		Total R\$
					MOBRA	MATER.	
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.309,77
74209/1	.1	Placa da obra padrão CEF - colocada	m2	1,25	70,00	194,70	
		Total do item R\$			87,50	243,38	330,88
73806/1	.2	Limpeza da pista (varredura e lavagem mecanica)	m2	3.245,00	1,00	0,25	
		Total do item R\$			3245,00	811,25	4.056,25
73599	.3	Escavação mecanica de valas (até 2,0m)	m3	170,75	6,90	4,36	
		Total do item R\$			1178,18	744,47	1.922,65
	2.0	DRENAGEM					7.688,40
7785	.1	Tubo de concreto simples D=400 mm coletor de agua pluvial, rejunt.	m	50,00	12,96	25,00	
		Total do item R\$			648,00	1250,00	1.898,00
7790	.2	Tubo de concreto simples D=300 mm coletor de agua pluvial, rejunt.	m	60,00	8,84	20,00	
		Total do item R\$			530,40	1200,00	1.730,40
7791	.3	Tubo de concreto simples D=600 mm coletor de agua pluvial, rejunt.	m	0,00	10,73	50,00	
		Total do item R\$			0,00	0,00	0,00
741242	.4	Caixa tipo boca de lobo 1,2x0,8x1,03m Alvenaria tij.mac.1 vez revestida	Unid	4,00	345,00	400,00	
		Total do item R\$			1380,00	1600,00	2.980,00
83708	.5	Caixa tipo poço de visita de 1,4x1,4x1,53m Alvenaria tij.mac.1 vez revestida	Unid	1,00	580,00	500,00	
		Total do item R\$			580,00	500,00	1.080,00
	3.0	PAVIMENTAÇÃO					145.619,29
72942	.1	Pintura de ligação com RM-1C	m2	3.245,00	0,25	1,30	
		Total do item R\$			811,25	4218,50	5.029,75
72965	.2	Apliação CBUQ e=3,00 cm mínimo - REPERFILAGEM.-compactado	ton.	233,64	85,00	163,22	
		Total do item R\$			19859,40	38134,72	57.994,12
72942	.3	Pintura de ligação com RM-1C sobre a reperfilagem	m2	3.245,00	0,25	1,30	

		<i>Total do ítem R\$</i>			811,25	4218,50	5.029,75
72965	.4	Aplicação CBUQ e=4,00 cm mínimo - CAPEAMENTO.-compactado	ton.	311,52	85,00	163,22	
		<i>Total do ítem R\$</i>			26479,20	50846,29	77.325,49
72881	.5	Transporte local com caminhao basculante 6 m3 - CBUQ(P M3XKM)	m3xkm	180,58	0,00	1,33	
		<i>Total do ítem R\$</i>			0,00	240,18	240,18
	4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.159,56
85181	.1	Rampa acessibilidade(escav.+contrapiso concreto 5 cm)	m2	34,56	15,00	36,00	
		<i>Total do ítem R\$</i>			518,40	1244,16	1.762,56
84665	.2	Sinalização horizontal c/tinta autorreflet. Base resina acrilica	m2	66,00	9,00	13,00	
		<i>Total do ítem R\$</i>			594,00	858,00	1.452,00
73916/2	.3	Placa metalica de identificação das ruas/avenidas-colocada	Unid	6,00	41,00	94,00	
		<i>Total do ítem R\$</i>			246,00	564,00	810,00
73916/2	.4	Placa metalica sinalização vertical	Unid	1,00	41,00	94,00	
		<i>Total do ítem R\$</i>			41,00	94,00	135,00
		BDI ESTIMADO.....24,23%					
		Preços cotados conforme planilha do SINAPI (mar/2015)					
					TOTALR\$		163.777,02

em 17/03/2015

Resp. Técnico

Prefeitura