

Orçamento Analítico

JOÃO V. VENQUIARUTI

Rua Júlio de Castilhos nº 3165

CEP 97.800-000 São Luiz Gonzaga RS

Eng.Civil CREA 31.585-D

		ORÇAMENTO ANALÍTICO			Cálculo: JVV		Resp. Técnico João V. Venquiaruti	
					Visto: JVV		Visto: CREA-RS 31.585-D	
		OBRA: CONSTRUÇÃO OSSUÁRIO			01/04/2015		Folha Numero: 01	
	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇO SERVIÇO	SINAPI
				MAT.	M.O.	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							9383,05
1.1	Placa de obra	2,00	m2	195,92	130,61	326,53	653,06	
1.2	Tapume ch.madeira 6,00 mm h=2,00 m	80,00	m2	24,40	16,26	40,66	3252,80	
1.3	Barracão provisório	12,00	m2	206,68	137,78	344,46	4133,52	
1.4	Locação da obra	28,11	m2	1,80	1,20	3,00	84,33	
1.5	Equipamentos de segurança	6,00	Cj.	180,00		180,00	1080,00	
1.6	Limpeza Geral	28,11	m2		6,38	6,38	179,34	
2.	DEMOLIÇÕES							1520,00
2.7	Remoção entulhos	19,00	cargas	80,00		80,00	1520,00	
3.	FUNDAÇÕES							8797,36
3.1	Abertura valas não escoradas	8,65	m3		34,02	34,02	294,27	
3.2	Reaterro compactado	12,65	m3		34,02	34,02	430,35	
3.3	Sapata corrida conc. Ciclóptico	4,32	m3	540,00	360,00	900,00	3888,00	
3.4	Vigas baldrames	1,68	m3	956,57	248,10	1204,67	2023,85	
3.5	Impermeabilização alicerces	10,81	m2	21,00	14,00	35,00	378,35	
3.6	Alvenaria de elevação 25 cm	9,73	m2	72,60	48,40	121,00	1177,33	
3.6	Contrapiso	28,11	m2	12,93	8,60	21,53	605,21	
4.	ALVENARIAS							6810,30
4.1	Alvenaria Tij. Maciços 15 cm	72,45	m2	56,40	37,60	94,00	6810,30	
5.	ESTRUTURAS							6986,00
5.1	Lajes concreto armado	5,00	m3	780,00	520,00	1300,00	6500,00	
5.2	Pilares concreto armado	0,36	m3	830,00	520,00	1350,00	486,00	
5.	IMPERMEABILIZAÇÕES							983,85
5.1	Impermeabilização Laje Cobertura	28,11	m2	21,00	14,00	35,00	983,85	
6.	REVESTIMENTOS							1341,94
6.1	Salpique rugoso + aditivo impermeab.	58,60	m2	4,87	4,00	8,87	519,78	
6.3	Emboço externo	58,60	m2	1,78	6,50	8,28	485,21	
6.5	Reboco externo	58,60	m2	0,87	4,88	5,75	336,95	
7.	PAVIMENTAÇÃO							1012,91
7.1	Regularização do contrapiso	16,43	m2	10,55	5,74	16,29	267,64	
7.2	Pavimentação cerâmica PEI-4	16,43	m2	33,76	11,60	45,36	745,26	

Orçamento Analítico

JOÃO V. VENQUIARUTI

Rua Júlio de Castilhos nº 3165
 CEP 97.800-000 São Luiz Gonzaga RS
 Eng. Civil CREA 31.585-D

		ORÇAMENTO ANALÍTICO				Cálculo: JVV Visto: JVV Data: 01/04/2015		Resp. Técnico João V. Venquiaruti Visto: CREA-RS 31.585-D Folha Numero: 02	
OBRA: CONSTRUÇÃO OSSUÁRIO									
	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇO SERVIÇO	SINAPI	
				MAT.	M.O.	TOTAL			
8.	PINTURAS							580,09	
8.1	Selador pigmentado	43,55	m2	1,49	2,60	4,09	178,12		
8.2	Pintura esmalte acrílico	43,55	m2	4,61	4,62	9,23	401,97		
9.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA							3570,25	
9.1	Calçadas externas bloquetes PAVS	21,63	m2	55,00	20,00	75,00	1622,25		
9.2	Limpeza geral da obra	1,00	unid.		724,00	724,00	724,00		
9.3	Desmontagem canteiro obras	1,00	cj.		724,00	724,00	724,00		
9.4	Bancos Concreto	1,00	cj.	300,00	200,00	500,00	500,00		
	TOTAL						40985,75	40985,75	

Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 40.985,75 (quarenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
 OBS.: Incluso BDI 25%

João V. Venquiaruti
JOÃO V. VENQUIARUTI
 Eng. Civil CREA 31.585