



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS

## ORÇAMENTO SIMPLIFICADO

02/07/2014

Página 1 de 1

Obra: REDE ÁGUA NO INTERIOR  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPALEndereço: SÍTIO QUERO-QUERO  
Cidade: SÃO LUIZ GONZAGA

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	MObra	Total
<b>1. PRELIMINARES</b>					
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,50	M2	280,00	25,00	457,50
.2 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	4175,00	M3	2,00	1,45	14.403,75
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>14.861,25</b>
<b>2. INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
.1 FORNECIM. E ASSENTAM. TUBO PEAD DN 20 1MPa c/conexões	5.816,00	M	4,92	0,71	32.744,08
.2 FORNECIM. E ASSENTAM. TUBO PEAD DN 32 c/conexões	2.000,00	M	7,92	0,80	17.440,00
.3 FORNECIM. E ASSENTAM. TUBO PEAD DN 63 c/conexões	75,00	M	36,00	1,15	2.786,25
.4 FORNECIM. E ASSENTAM. TUBO PEAD DN 50 c/conexões	459,00	M	28,00	1,10	13.356,90
.5 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2")	1,00	UN	34,56	8,99	43,55
.6 REGISTRO PRESSAO PVC SOLDAVEL 20MM(3/4")	1,00	UN	18,77	6,27	25,04
<b>Total de INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>					<b>66.395,82</b>
<b>3. RESERVATORIO</b>					
.1 INSTALACAO-RESERVAT.C/10000 litros e Torre de 6 m	1,00	PT	5000,00	1000,00	6.000,00
.2 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	1,50	M3	739,23	327,12	1.599,53
.3 MOTO BOMBA P/RECALQUE MONO 18MCA-15M3/H 16 ESTAG COMPL.	1,00	CJ	2.950,00	825,00	3.775,00
<b>Total de RESERVATORIO</b>					<b>11.374,53</b>
<b>4. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					
.1 FOSSA SEPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 8 PESSOAS	21,00	UN	702,00	220,00	19.362,00
<b>Total de INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>19.362,00</b>
<b>5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00	CJ	1150,00	350,00	1.500,00
<b>Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>113.493,60</b>