

Nº OPERAÇÃO 887620/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA Implantação de infraestrutura Turística	ACÃO / MODALIDADE Apoio a estruturação turística	OBJETO Construção do Centro de Eventos no município de Caibatê/RS - 1ª Etapa
PROPOSTANTE / TOMADOR 87.613.006/0001-12	MUNICÍPIO / UF CAIBATÊ/RS	LOCALIDADE DO LOTE RUA COBERTA (Centro de Pavilhão Turístico)	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO - PRAÇA VIRU KLEMMANN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA COBERTA (Centro de Pavilhão Turístico)
DATA BASE nov-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA (Centro de Pavilhão Turístico)	BDI 1 26,87%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00X1,20)	M²	2,40	369,59	BDI 1	468,90	7.406,36
1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	M	145,00	34,68	BDI 1	44,00	1.125,36
1.2.	SINAPI	90886	FUNDAÇÃO (ESTACAS 3,00M)	M	48,00	134,43	BDI 1	170,55	6.380,00
2.	SINAPI	90886	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO	M	48,00	134,43	BDI 1	170,55	8.186,40
2.1.	SINAPI	90886	BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF. 02/2015	M	48,00	134,43	BDI 1	170,55	8.186,40
2.2.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	323,56	6,52	BDI 1	8,27	2.675,84
2.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	35,28	9,41	BDI 1	11,94	421,24
3.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	PILARES	M²	86,40	136,32	BDI 1	172,95	56.087,39
3.1.	SINAPI	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM FORMAS RIPADAS PARA PILARES - M²	M²	86,40	136,32	BDI 1	172,95	14.942,88
3.2.	SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	M3	20,96	389,62	BDI 1	494,31	10.360,74
3.3.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	TUBO CIRCULAR 127MM - E-4,75MM - INCLUSO CORTES, LIMPEZA QUÍMICA DOS PERFIS, SOLDAGEM DAS ESTRUTURAS, PINTURA DAS ESTRUTURAS	M	330,00	71,67	BDI 1	90,93	30.006,90
3.4.	SINAPI	40424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	120,82	5,07	BDI 1	6,43	776,87
COBERTURA									
4.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	TRELICA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA TRAVAMENTO - H=60CM	UND	3,00	3.717,08	BDI 1	4.715,86	238.714,63
4.1.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	TESOURA PARA FECHAMENTO LATERAL - SENTIDO LESTE/OESTE	UND	2,00	4.403,43	BDI 1	5.586,63	14.147,58
4.2.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	TESOURAS CENTRAIS	UND	6,00	2.578,53	BDI 1	3.271,38	11.175,26
4.3.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	TESOURAS PARA FECHAMENTO LATERAL - SENTIDO SUL/NORTE (AV SETE DE SETEMBRO)	UND	2,00	2.093,46	BDI 1	2.655,97	19.628,28
4.4.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	TERÇAS METÁLICAS - PERFIL U 15X40X120X40X15X2,65MM - INCLUSO CORTES, LIMPEZA QUÍMICA DOS PERFIS, SOLDAGEM DAS ESTRUTURAS, PINTURA DAS ESTRUTURAS	M	1.368,20	18,83	BDI 1	23,89	5.311,94
4.5.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	QUÍMICA DOS PERFIS, SOLDAGEM DAS ESTRUTURAS, PINTURA DAS ESTRUTURAS	M	1.368,20	18,83	BDI 1	23,89	32.686,30
4.6.	COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR VERDE, 10MM, COM CAMADA DE PROTEÇÃO UV E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.268,35	96,00	BDI 1	121,80	154.465,03
4.7.	SINAPI	1118	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	32,00	31,58	BDI 1	40,07	1.282,24

Encargos sociais:


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAIBATÊRS
Local

08 de janeiro de 2020

Data

Nome:  Elisa Voigt Kern
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU CREA-RS 201.116
ART/RR: 10564879