

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

OBJETO

Recapeamento Asfáltico sobre Piso de Calçamento

PROPONENTE / TOMADOR Município de Porto Mauá		MUNICÍPIO / UF Porto Mauá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Ruas Padre José de Anchieta e Sete de Setembro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica				
DATA BASE jun-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico sobre Piso de Calçamento	BDI 1 28,29%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Recapeamento Asfáltico sobre Piso de Calçamento</b>									<b>353.543,15</b>
1.			<b>Recapeamento Asfáltico sobre Piso de Calçamento</b>					-	<b>353.543,15</b>
1.1.			<b>INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>7.674,94</b>
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	288,65	831,31
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	361,50	0,45	BDI 1	0,58	209,67
1.1.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.748,00	1,38	BDI 1	1,77	6.633,96
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REPERFILAGEM</b>					-	<b>164.718,04</b>
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.748,00	2,26	BDI 1	2,90	10.869,20
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	001	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - CAP 50/70 - 3 cm COMPACTADOS - REPERFILAGEM	M3	112,44	1.011,47	BDI 1	1.297,61	145.903,27
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.373,20	1,68	BDI 1	2,16	7.286,11
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	775,83	0,66	BDI 1	0,85	659,46
1.3.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - REVESTIMENTO</b>					-	<b>179.511,77</b>
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.748,00	2,26	BDI 1	2,90	10.869,20
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	002	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - CAP 50/70 - 3 cm COMPACTADOS - CAPA DE ROLAMENTO	M3	112,44	1.114,02	BDI 1	1.429,18	160.697,00
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.373,20	1,68	BDI 1	2,16	7.286,11
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	775,83	0,66	BDI 1	0,85	659,46
1.4.			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>1.638,40</b>
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	003	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE INDICAÇÃO (LOGRADOURO) COMPOSTA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,15m D=50X25cm	UNIDADE	1,00	232,44	BDI 1	298,20	298,20
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	004	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA) COMPOSTA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,3m	UNIDADE	1,00	210,98	BDI 1	270,67	270,67
1.4.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	46,24	18,03	BDI 1	23,13	1.069,53

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Porto Mauá/RS

Local

22 de julho de 2021

Data

Nome: Daniela Elis Schwerz

Título: Engenheira Civil

CREA/CAUR 236.071

ART/RTT: 11184811