

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei 8666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Permanente de Licitações do Município, resolve :

01 - Homologar a presente licitação nestes termos:

- a) Modalidade : **Concorrência**
- b) Número : **000002 / 2022**
- c) Objeto : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PONTE PRATOS.**
- d) Fornecedores e Itens :


GRUPO V5 LTDA		44.535.061/0001-29				
Relação dos Itens						
Lote	Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
0000	001	1,00	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 2,4 X 1,2M	UN	937,60000	937,60
0000	002	95,00	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	53,71220	5.102,66
0000	003	1,00	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	UN	4.881,21000	4.881,21
0000	004	792,00	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES Diâmetro de tronco menor que 0,20 M, com trator de esferas. AF_05/2018.	M2	0,44530	352,68
0000	005	1,00	ENTRADA INDIVIDUALIZADA MEDIÇÃO DE ÁGUA	UN	552,98000	552,98
0000	006	4,00	SAPATA MODELO (80X80X25CM)E PILARES DE FUNDAÇÃO (20X20X115CM)	UN	511,66000	2.046,64
0000	007	12,00	SAPATA MODELO(120X120X40CM) PILARES DE FUNDAÇÃO(30X30X130CM)	UN	1.373,86750	16.486,41
0000	008	96,00	VIGA BALDRAME SEÇÃO 20X50 , FCK=30 MPA	M	366,25090	35.160,09
0000	009	12,00	PILAR SECAO 30X30, FCK 30MPA	UN	1.542,67750	18.512,13
0000	010	34,87	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	34,68820	1.209,58
0000	011	4.088,60	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA Tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste, fornecimento e instalação. AF_01/2020_P	KG	28,92380	118.257,85
0000	012	556,13	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	107,99700	60.060,37

Jonas Fernando Hauschild
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

0000 013	51,87 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019.	M2	66,81890	3.465,90
0000 014	2,00 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS 0,6X1,0X1,0M AF 12/2020	UN	1.115,95500	2.231,91
0000 015	64,00 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVLMIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	139,84780	8.950,26
0000 016	25,00 TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 01/2021	M	89,12600	2.228,15
0000 017	2,00 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10MM, JUNTA ELASTICA Fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.AF_08/2019	UN	32,23000	64,46
0000 018	2,00 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150MM, PARA LAJES/CALHAS	UN	76,46500	152,93
0000 019	24,40 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L. AF_06/2014	M3	681,25810	16.622,70
0000 020	1.218,34 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2MM Montagem AF_12/2015	KG	20,75440	25.285,92
0000 021	533,79 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. AC_05/2020	M2	86,63180	46.243,19
0000 022	488,04 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	70,35650	34.336,79
0000 023	201,63 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL.AF_05/2021	M	10,75260	2.168,05
0000 024	86,40 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_11/2016	M2	18,18400	1.571,10
0000 025	370,71 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) . AF. 01/2020_P	M2	12,01240	4.453,12
0000 026	1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	85,23000	85,23

Jonas Fernando Hauschild
Prefeito Municipal




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 027	1,00 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	76,97000	76,97
0000 028	4,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	14,69750	58,79
0000 029	84,00 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1') APARENTE, INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,66880	980,18
0000 030	84,00 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	3,29580	276,85
0000 031	12,00 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENOEES 30X30X10CM	UN	101,07500	1.212,90
0000 032	362,04 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	16,08440	5.823,20
0000 033	20,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA TERMINAIS Fornecimento e instalação. AF_12/2015	M	19,25300	385,06
0000 034	12,00 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400W Fornecimento e instalação. AF_08/2020	UN	661,34330	7.936,12
0000 035	12,00 REATOR PARA 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXTERNO	UN	295,34750	3.544,17
0000 036	1,00 CONJUNTO PARA FUTSAL Com traves oficiais de 3,00X2,00 M em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1" pintura em primer com tinta esmaltesintetico e redes de polietileno fio 4MM.	UN	8.382,35000	8.382,35
0000 037	1,00 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI Com postes em tubo de aço galvanizado 3", H= 255 CM, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2MM, malha 10X10 CM e antenas oficiais em fibra de vidro.	UN	5.088,82000	5.088,82
0000 038	91,35 EXECUCAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO MOLDADO in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 CM,armado. AF_07/2016.	M2	114,94230	10.499,98
0000 039	145,00 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	14,65910	2.125,57
0000 040	1,00 ADMINISTRACAO LOCAL	UN	22.701,40000	22.701,40
0000 041	533,79 LIMPEZA FINAL DA OBRA COM JATO DE ALTA PRESSAO	M2	1,37430	733,59


Jonas Fernando Hauschild
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

0000 042	1,00 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	863,82000	863,82
----------	----------------------------------------------------------	----	-----------	--------

Total do Fornecedor 482.109,68


Resumo das Dotações

168	1,020	4490 51 00 00 000	Recurso Livre	0.00
169	1,020	4490 51 00 00 000	QUADRA COBERTA - PROPOSTA Nº 00638/2020	0.00
Total Geral				482.109,68

02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.

03 - Homologar o resultado do julgamento, levado a efeito neste processo e determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).

Tucunduva 23/06/2022


Jonas Fernando Hauschild
Prefeito Municipal