



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei 8666/93 e suas alterações posteriores, resolve:

**01 - Homologar a presente licitação nestes termos:**

- a) Modalidade **(CNC) Concorrência**  
b) Número **000004 / 2022**  
c) Objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REFORMA DA QUADRA COBERTA E ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO.**  
d) Fornecedores e Itens

NOROESTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 8195					Total do fornecedor
36.738.229/0001-75					445.338,51
Lote / Item	Qtde	Descrição	Unidade	Valor do Item	Total Item
000 / 001	330.2600	(14606) - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	M	10,40	3.434,70
000 / 002	687.1200	(14605) - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	69,63	47.844,17
000 / 003	1372.2400	(16614) - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	20,88	28.652,37
000 / 004	2.0000	(16615) - LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA, ALTURA MÍNIMA DE 10M, PARA SERVIÇOS EM ALTURA	MES	4.628,26	9.256,52
000 / 005	1.2200	(16616) - APICOAMENTO MANUAL P/MM	M3	131,26	160,14
000 / 006	3203.4000	(16617) - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,91	6.118,49
000 / 007	18.1500	(16618) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	113,89	2.067,10
000 / 008	687.1200	(16619) - TELA DE AÇO NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10X10 CM	M2	31,63	21.733,61
000 / 009	687.1200	(16620) - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_17/2022	M2	55,70	38.279,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

		(16620) - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_17/2022			
000 / 010	1558.4800	(16621) - PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	M2	3,33	5.189,74
000 / 011	780.9500	(16622) - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	0,35	273,33
000 / 012	455.1000	(16623) - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS. TUBO DE 310 ML.	UN	39,46	17.958,25
000 / 013	426.8500	(16624) - TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	0,96	409,78
000 / 014	814.9400	(16625) - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	23,48	19.134,79
000 / 015	372.0000	(16626) - SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME	M2	52,08	19.373,76
000 / 016	1.0000	(16627) - PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03_2022	UN	6.461,43	6.461,43
000 / 017	1.0000	(16628) - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM.	UN	7.621,98	7.621,98
000 / 018	2712.8000	(16629) - PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 2 DEMÃOS. AF_04/2017	M2	46,31	125.629,77
000 / 019	2321.2400	(16630) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,53	40.691,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

000 / 020	130.1600	(16631) - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM METAL, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	16,53	2.151,54
000 / 021	1.8400	(16632) - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO VIDRO EXISTENTE.	M2	162,21	298,47
000 / 022	39.3000	(13414) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	127,07	4.993,85
000 / 023	9.6000	(16633) - TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2021	M	123,48	1.185,41
000 / 024	163.5200	(16634) - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,76	2.577,08
000 / 025	35.3300	(16635) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	49,00	1.731,17
000 / 026	16.6700	(16636) - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM METAL, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	16,45	274,22
000 / 027	136.9300	(16637) - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	49,60	6.791,73
000 / 028	223.4500	(16638) - TRATAMENTO DE UMIDADE ASCENDENTE NAS SUPERFÍCIES DAS PAREDES	M2	98,15	21.931,62
000 / 029	32.2500	(16639) - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	56,86	1.833,74
000 / 030	35.2500	(13013) - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA,	M2	3,21	113,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO**

DE FORMA MANUAL, SEM  
REAPROVEITAMENTO

000 / 031	1.2600	(14740) - PORTA EM ALUMINIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M2	925,31	1.165,89
-----------	--------	---	----	--------	----------

---

**Total Geral** **445.338,51**

e) Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rúbrica	Seq
154.000	1017	4490 51 00 00 000	20

**02 - Autorizar o empenho das despesas resultantes nas dotações orçamentárias acima citadas.**

**03 - Determino a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es).**

Tucunduva 20/03/2023

  
\_\_\_\_\_  
JONAS FERNANDO HAUSCHILD  
PREFEITO MUNICIPAL