

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

31 março, 2022

TABELA SINAPI

BDI: 21,69 % (PORCENTO)

LOCAL: BOA VISTA DO BURICÁ

TRECHO: REFÚGIO NA VIA MUNICIPAL JOSÉ ADELINO KLOCKNER QUE DA ACESSO AO ANELVIÁRIO

ÁREA DA OBRA 457m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO (R\$)			TOTAIS (R\$)			SINAPI FEV/2022 NÃO DESONERADO SICRO OUT/21
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL UNIT.	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS:									
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m ²	457,00	0,43	0,06	0,49	196,51	27,42	223,93	COMPOSIÇÃO 01
Item 1.2	PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m ²	-	342,87	46,75	389,62	-	-	-	COMPOSIÇÃO 02
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 196,51	R\$ 27,42	R\$ 223,93	
Item 2	PAVIMENTAÇÃO:									
Item 2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m ²	-	2,89	0,39	3,28	-	-	-	98524
Item 2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m ²	457,00	2,31	0,31	2,62	1.055,67	141,67	1.197,34	100576
Item 2.3	EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE DE MACADAME (E=20cm)	m ³	91,40	108,24	14,76	123,00	9.893,14	1.349,06	11.242,20	96400
Item 2.4	TRANSPORTE DE MACADAME - DMT 55,2 KM	m ²	5.045,28	1,80	0,24	2,04	9.081,50	1.210,87	10.292,37	95875
Item 2.5	EXECUÇÃO DE BASE E SUBBASE DE BRITA GRADUADA (E=15cm)	m ³	68,55	119,17	16,25	135,42	8.169,10	1.113,94	9.283,04	96396
Item 2.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA - DMT 55,2 KM	m ³ Xkm	3.783,96	1,80	0,24	2,04	6.811,13	908,15	7.719,28	95875
Item 2.7	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m ²	457,00	9,50	1,30	10,80	4.341,50	594,10	4.935,60	COMPOSIÇÃO 03
Item 2.8	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL - RR2C	m ²	457,00	2,84	0,39	3,23	1.297,88	178,23	1.476,11	96402
Item 2.9	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 5,00CM CAPA FINAL	m ³	22,85	1.448,21	197,48	1.645,69	33.091,60	4.512,42	37.604,02	COMPOSIÇÃO 04
Item 2.10	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 55,2 KM	m ³ Xkm	1.261,32	1,80	0,24	2,04	2.270,38	302,71	2.573,09	95875
TOTAL DO Item 2 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 76.011,90	R\$ 10.311,15	R\$ 86.323,05	
Item 3	SINALIZAÇÃO:									
Item 3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:									
Item 3.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SETAS E ZEBRADOS	m ²	23,30	28,42	3,87	32,29	662,19	90,17	752,36	SICRO 5213407
Item 3.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO E BORDO	m ²	79,19	16,61	2,26	18,87	1.315,40	178,98	1.494,38	SICRO 5213403
Item 3.1.3	TACHÃO BIDIRECIONAL	unids	57,00	78,98	10,77	89,75	4.501,86	613,89	5.115,75	SICRO 5213362
Item 3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL:									
Item 3.2.1	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=25cm	unids	1,00	478,17	65,21	543,38	478,17	65,21	543,38	COMPOSIÇÃO 05
Item 3.2.2	PLACA TIPO R-24B-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	unids	2,00	416,94	56,86	473,80	833,88	113,72	947,60	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.2.3	PLACA TIPO A-42A-ADVERTÊNCIA (PISTA DUPLA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2", L=50cm	unids	1,00	450,34	61,41	511,75	450,34	61,41	511,75	COMPOSIÇÃO 07
TOTAL DO Item 3 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 8.241,84	R\$ 1.123,38	R\$ 9.365,22	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 84.450,25	R\$ 11.461,95	R\$ 95.912,20	