



PREFEITURA MUNICIPAL BOA VISTA DO BURICÁ

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RUI BARBOSA**

ÁREA: 1.610,19 m²

LOCAL: RUA RUI BARBOSA

DATA: NOVENBRO DE 2022

ORÇAMENTO

Item	SERVIÇO	Unidade	Quantidade	PR. UNIT.(R\$)		PR. TOTAL.(R\$)		VALOR (R\$)
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	
1	MATERIAL							R\$ 42.570,00
1.1	PEDRISCO	m ³	21,00	90,00		1.890,00		1.890,00
1.3	SUB-BASE DE RACHÃO	m ³	242,00	90,00		21.780,00		21.780,00
1.4	BASE BRITA GRADUADA COMPOSTA POR:	m ³	194,00	90,00		17.460,00		17.460,00
	BRITA 2 (40%) BRITA 1 (15%) PEDRISCO (5%) PÓ DE BRITA (40%)							
1.5	GRANILHA	m ³	16,00	90,00		1.440,00		1.440,00

2	MÃO DE OBRA							R\$ 72.716,10
2.1	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD	m ²	1610,19		16,30		26.246,10	26.246,10
	(Tratamento Superficial Duplo) com capa selante e 7745,00 Kg Emulsão Asfáltica RR-2C	kg	7745,00	6,00			46.470,00	46.470,00
Total com BDI								R\$ 115.286,10

João Boeira
Eng. Civil
Crea-46750

Prefeitura Boa Vista Buricá