



**PREFEITURA MUNICIPAL BOA VISTA DO BURICÁ**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CORONEL WALZUMIRO DUTRA
ÁREA:	2.702,44 m²
LOCAL:	RUA CORONEL WALZUMIRO DUTRA
DATA:	NOVEMBRO DE 2022

### ORÇAMENTO

Item	SERVIÇO	Unidade	Quantidade	PR. UNIT.(R\$)		PR. TOTAL.(R\$)		VALOR (R\$)
				Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	
1	<b>MATERIAL</b>							<b>R\$ 74.880,00</b>
1.1	PEDRISCO	m³	35,00	90,00		3.150,00		3.150,00
1.3	SUB-BASE DE RACHÃO	m³	446,00	90,00		40.140,00		40.140,00
1.4	BASE BRITA GRADUADA COMPOSTA POR: BRITA 2 (40%) BRITA 1 (15%) PEDRISCO (5%) PÓ DE BRITA (40%)	m³	324,00	90,00		29.160,00		29.160,00
1.5	GRANILHA	m³	27,00	90,00		2.430,00		2.430,00

2	<b>MÃO DE OBRA</b>							<b>R\$ 113.981,27</b>
2.1	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD	m²	2207,44		16,30		35.981,27	35.981,27
	(Tratameto Superficial Duplo) com capa selanate e 10.000,00 Kg Emulsão Asfáltica RR-2C	kg	13000,00	6,00			78.000,00	78.000,00
<b>Total com BDI</b>								<b>R\$ 188.861,27</b>

João Boeira  
Eng. Civil  
Crea-46750

Prefeitura Boa Vista Buricá